

**Van:** Bouwmeester Boomverzorging <[bouwmeester@treeworker.nl](mailto:bouwmeester@treeworker.nl)>  
**Verzonden:** woensdag 27 januari 2021 15:07  
**Aan:** 'Bouwmeester Boomverzorging' <[bouwmeester@treeworker.nl](mailto:bouwmeester@treeworker.nl)>  
**Onderwerp:** RE: BEA rapportage Schapendoesweg Apeldoorn

Hallo [REDACTED],

Naar aanleiding van ons gesprek samen met [REDACTED] hierbij even een korte aanvulling op pagina 17 van de BEA

Dit betreft de verduidelijking van optie B

Daar hebben wij geschreven Waar mogelijk parkeren laten vervallen.

Deze tekst is bedoeld naar meest gunstige uitgangspunt.

Mocht dit niet kunnen dan kunnen we met optie B de parkeerplaatsen wel realiseren, mits hoogtemetingen in de nieuwe ontwerptekeningen en technische uitwerking van de ondergrond daarbij goed is aangegeven.

Zoals besproken kan van het huidige maaiveld 15 cm verlaagd worden rondom de boom echter een cunet zal daar weer boven opgebouwd moeten worden.

Waarbij de druk op de ondergrond niet hoger mag worden dan 2,5MPa

Water en luchthuishouding dienen minimaal gelijk te blijven aan het huidige niveau ( denk aan de infiltratie en de luchtuitwisseling in de technische details)

Mochten er hierover nog vragen zijn dan hoor ik dat graag

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
European Tree Technician  
Bouwmeester Boomverzorging  
tel 055- [REDACTED]

